



# S.A. de Obras y Servicios, COPASA

## **Taller Práctico** **ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS**

**Rande 2016. 04. 22**

**Gumersindo Quiroga López**  
**Jefe Servicio de Prevención Propio**  
**Director Departamento Prevención**



# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

## ANTECEDENTES:

- RD 555/1986
  - Artículo 6

- RD 94/1990
  - Añade un párrafo nuevo. Igual al punto 4

- RD 1627/1997
  - Artículo 13. Libro de Incidencias
    - Artículo 14. Paralizaciones

- RD 1109/2007
  - Artículo 13. 4

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



**RD. 1627/1997. Art. 13**

- **Punto 1: FIN DEL LIBRO DE INCIDENCIAS**
  - **CONTROL Y SEGUIMIENTO PREVENTIVO EN OBRA**
  
- **Punto 2: ¿QUIEN DILIGENCIA EL LIBRO?**
  - **OBRA PRIVADA – COLEGIO PROFESIONAL DEL C.S.S.**
  - **OBRA PÚBLICA – OFICINA SUPERVISION ADMON. PÚBLICA**
  
- **Punto 3: ¿Dónde DEBE ESTAR EL LIBRO?**
  - **EN OBRA**
  - **¿EN PODER DE QUIEN? ¿QUIEN LO CUSTODIA?**
  - **COORDINADOR DE S.S.**

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



RD. 1627/1997. Art. 13

▪Punto 3: ¿QUIEN TIENE ACCESO? ESCRIBIR

DIRECCIÓN FACULTATIVA

SUBCONTRATISTAS

AUTONOMOS

SERVICIOS PREVENCIÓN (EMPRESAS INTERVINIENTES)

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

TÉCNICOS S.S. ADMON. (ISSGA)

INSPECCIÓN TRABAJO

CONTRATISTAS

**COORDINADOR S.S.**

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



**RD. 1109/2007**

- MODIFICA EL PUNTO 4 DEL RD. 1627/1997

ANOTACIÓN – CSS NOTIFICA – CONTRATISTA AFECTADO

ANOTACIÓN REITERADA – CSS NOTIFICA:

A) CONTRATISTA AFECTADO

B) INSPECCIÓN T.S.S. – PLAZO 24H

ANOTACIÓN OTRO – NOTIFICA AL CSS

HASTA ENTONCES, TODAS LAS ANOTACIONES SE NOTIFICABAN  
A LA ITSS EN 24 HORAS

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



RD. 1627/1997. Art. 14.

## ■ PARALIZACIONES

■ PARALIZACIÓN PARCIAL (TAJO)

■ PARALIZACIÓN TOTAL (OBRA COMPLETA)

COORDINADOR NOTIFICA:

CONTRATISTA

INSPECCIÓN TRABAJO S.S. EN 24 H

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



## PARTE JURÍDICA: Desarrollo y comentarios al 1627/1997

### ■ CONTROL DE ANOTACIONES

COPASA			ANOTACIONES OBRAS					
FECHA ANOTACIÓN	TIPO ANOTACIÓN	QUIÉN?	CÓD. OBRA	DIVISIÓN	DPTO	CONCEPTO	¿RELATIVO A QUÉ EMPRESA?	RESPUESTA DE LA EMPRESA
<a href="#">18/09/2009</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B438	OBRA CIVIL II	ZONA I	LIBRO 1 HOJA 01: INSTRUCCIONES INICIALES		
<a href="#">08/07/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B453	EDIFICACION	ZONA I	LIBRO 02 HOJA 01: REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJOS EN HUECO DE ASCENSOR.		
<a href="#">29/07/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B453	EDIFICACION	ZONA I	LIBRO 02 HOJA 02: REUNIÓN PARA SEGUIMIENTO. SUSTITUCIÓN DE RECURSO PREVENTIVO POR VACACIONES		
<a href="#">19/10/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B453	EDIFICACION	ZONA I	LIBRO 02 HOJA 04. APROBACIÓN ANEXO 3 AL PSS: MONTAJE ASCENSOR		
<a href="#">10/11/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B453	EDIFICACION	ZONA I	LIBRO 02 HOJA 05: REUNIÓN SYS		
<a href="#">23/11/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B453	EDIFICACION	ZONA I	LIBRO 02 HOJA 06: INCIDENTE		
<a href="#">24/11/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS		OBRA CIVIL CENTRO	ZONA III	HOJA 03: ANOTACIÓN FIN DE OBRA	COPASA	NO PROCEDE
<a href="#">16/12/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B449	OBRA CIVIL I	ZONA II	HOJA 04: ACCIDENTE	XERMOLO	
<a href="#">17/12/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B462	OBRA CIVIL I	ZONA II	HOJA 03: ACCIDENTE GRAVE		
<a href="#">28/12/2010</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B487	OBRA CIVIL I	CONSERVACION	HOJA 01:FIN EJECUCIÓN TAREAS DEL ANTERIOR COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD	UTE	
<a href="#">01/01/2011</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B487	OBRA CIVIL I	CONSERVACION	HOJA 2: NUEVO COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD		-
<a href="#">21/01/2011</a>	LIBRO INCIDENCIAS	COPASA	B465	OBRA CIVIL III		PG 07-08 ESCRITO DE LA TÉCNICO DE SYS EN RESPUESTA A LA ANOTACIÓN ANTERIOR.		-
<a href="#">17/02/2011</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B533	OBRA CIVIL CENTRO	ZONA III	HOJA 03: AUSENCIA RECURSO PREVENTIVO	COPASA	<a href="#">RESPUESTA EN HOJA 04</a>
<a href="#">22/01/2014</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B597	OBRA CIVIL II	#REF!	HOJA 02.03. LIBRO 01. RECOMENDACIONES GENERICAS	UTE	NO PROCEDE
<a href="#">27/01/2014</a>	LIBRO INCIDENCIAS	COPASA	B612	OBRA CIVIL III	ZONA III	HOJA 03. ANOTACIÓN FIN DE OBRA	COPASA	NO PROCEDE
<a href="#">04/02/2014</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B546	EDIFICACION	ZONA III	HOJA 04 LIBRO 07. SEGUIMIENTO DE OBRA y PETICION DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO	COPASA	REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO
<a href="#">06/02/2014</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B546	EDIFICACION	ZONA III	HOJA 05 LIBRO 07. SEGUIMIENTO DE OBRA. ENTREGA DE PROCEDIMIENTO	COPASA	NO PROCEDE
<a href="#">05/03/2015</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B647	EDIFICACION	ZONA I	L.INCID. HOJA 02: CONSTANCIA DE REUNIÓN CON R.P.	COPASA	NO PROCEDE
<a href="#">11/11/2015</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B658	OBRA CIVIL III	ZONA III	L.INCID. HOJA 01 Y 02 REUNIÓN INICIAL E INSTRUCCIONES DEL CSS	COPASA	NO PROCEDE
<a href="#">12/11/2015</a>	LIBRO INCIDENCIAS	CSS	B546	EDIFICACION	ZONA III	LIBRO INCIDENCIAS 13. HOJA 20. VISITA A OBRA	COPASA	NO PROCEDE
<a href="#">11/04/2016</a>	LIBRO INCIDENCIAS	COPASA	B650	OBRA CIVIL II	ZONA II	LIBRO INCID. Nº02. HOJA 21. RESPUESTA DE LA OBRA A LA ANOTACIÓN DEL CSS. EN EL MOMENTO EN QUE SE ADVIRTIÓ LA INCIDENCIA, SE PARÓ LA MÁQUINA HASTA ARREGLAR EL DISPOSITIVO		NO NECESARIA



# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

## ANOTACION DE INICIO DE OBRA. PRIMERA ANOTACION

LIBRO DE INCIDENCIAS Nº: <u>LI1400246 (libro 1)</u>		FECHA: <u>12/05/14</u>	HORA: <u>15:00 H</u>
OBRA: <u>Parking MATEOS INFANTIL</u>		PROMOTOR: <u>COPASA</u>	
SITUACIÓN: <u>Avda. Montserrat</u>		MUNICIPIO: <u>A. CORUÑA</u>	

\* Se han iniciado los trabajos (cumplimiento y cierre de obra) el miércoles 7 de Mayo 2014.

\* Se hace entrega del libro de incidencias al jefe de obra para su custodia y permanecer en obra.

\* Cualquier disculpa de obra a comunicarse al Coordinador de seguridad mediante entrega de Acta de adhesión al PSS, mantenimiento de trabajos designados en materia preventiva y promoción mínima de nivel básico de prevención.

\* Se ha instaurado por parte de Copasa control de documentación y de personal por acceso a obra.

\* Reverso preventivo present en obra.

FIRMADO POR: Ismael Meador yara D.N.I.: 3282027-R

FIRMA:	<input type="checkbox"/> DIRECCIÓN FACULTATIVA	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATISTA	<input type="checkbox"/> SUBCONTRATISTA	<input type="checkbox"/> T.E.C. PREV. RIESGOS LABORALES
	<input type="checkbox"/> TRABAJADORES AUTÓNOMOS	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTES TRABAJADORES	<input checked="" type="checkbox"/> COORDINADOR SEGURIDAD	<input type="checkbox"/> T.E.C. SEG. Y SALUD ADM. PÚBLICAS

ENTERADO: CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR AUTÓNOMO	REPRESENTANTE TRABAJADORES
NOMBRE: <u>JOSE M. RILLO</u>	NOMBRE:

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



## ANOTACION FINAL DE OBRA

05

ORIGINAL

OBRA: EMERGENCIA MOTIVADA POR TEMPORAL DE OCTUBRE EN LA TRINCHERA DE LA BOCA DE ENTRADA DEL TÚNEL DE MEIRAMA Y DEFORMACIÓN DE VÍA POR PRESENCIA DE AGUA - L/PAMORA CORONA.

### ANOTACIÓN DE FIN DE OBRA.

Diligencia para hacer constar que con fecha 26 de noviembre de 2015 se dan por concluidas las actividades de la obra de referencia.

FECHA DE LA ANOTACIÓN: 27 de NOVIEMBRE de 2015

PERSONA QUE HACE LA ANOTACIÓN EN CALIDAD DE: (\*) COORDINADORA S.Y.S  
Nombre: N Firma: [Firma]

#### ENTERADOS/NOTIFICADOS

Contratistas afectados (Nombre) 1. COPASA

Firma

COPASA

Representante de los Trabajadores (Nombre)

Firma

NO ARRANCAR, ESTA HOJA DEBE QUEDAR INCORPORADA AL LIBRO

NO ARRANCAR, ESTA HOJA DEBE QUEDAR INCORPORADA AL LIBRO

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

## PARALIZACIÓN DE UN TAJO



Nº 0014

A. ORIGINAL. Libro de Incidencias

LIBRO DE INCIDENCIAS Nº: <u>15/300731 (libros)</u>		FECHA: <u>19/12/13</u>		HORA: <u>11:00 H</u>	
OBRA: <u>Pr. V. de D. de...</u>		PROMOTOR: <u>COPASA</u>			
SITUACIÓN		MUNICIPIO: <u>A CORUÑA</u>			
<p>- No se permiten ejecuciones de trabajos en el talud del lado de menor longitud de la excavación de la Solana; dicho talud se considera inestable y se procederá a su saneado antes de proceder a ejecutar trabajos a pie de talud.</p> <p>- Se procederá al vallado o señalización de la zona de intersección parking, zona excavación de la Solana.</p> <p>- Se prohíbe acceso a la zona situada entre cierre de la Solana y coronación del talud de la excavación hasta que dicha zona esté en condiciones de señalización y/o vallado adecuado.</p> <p>- Trabajos de picado de muro peraltado; se indica que el uso de la línea de vida permanecerá tensa en todo momento, de tal manera que refuerce al trabajador en la zona de riesgo de caída en altura evitando su caída.</p> <p>- Se procede a reposición de señalización en talud Solana - Vial Subterráneo; por trabajos en dicho</p>					
FIRMADO POR:		D.N.I.: <u>32820127-R</u>			
FIRMA:		<input type="checkbox"/> DIRECCIÓN FACULTATIVA <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATISTA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATISTA <input type="checkbox"/> T.E.C. PREV. RIESGOS LABORALES <input type="checkbox"/> TRABAJADORES AUTÓNOMOS <input type="checkbox"/> REPRESENTANTES TRABAJADORES <input checked="" type="checkbox"/> COORDINADOR SEGURIDAD <input type="checkbox"/> T.E.C. SEG. Y SALUD ADM. PÚBLICAS			
ENTERADO: CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR AUTÓNOMO		REPRESENTANTE TRABAJADORES		CONTINUA EN PAG 15	
NOMBRE:		NOMBRE:		INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA	
D.N.I.:		D.N.I.:		19 DIC. 2013	
				No arrancar. Esta hoja debe permanecer en el libro. ENTRADA	

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



## ANOTACIÓN PARA LEVANTAR UNA PARALIZACIÓN

Nº 0003

A. ORIGINAL. Libro de Incidencias

(libro 10)

LIBRO DE INCIDENCIAS Nº: LI1400335 FECHA: 2/7/14 HORA: 10:10 H.  
 OBRA: PARKING PARROTE PROMOTOR: COPASA  
 SITUACIÓN: MUNICIPIO: A. CORUÑA

En el día de hoy se observan corregidas las deficiencias que motivaron la paralización en el día de ayer; \* Iluminación funcionando  
 \* Ventilación funcionando  
 \* Equipo de gases en el trabajo (medición continua)

Se procede a levantar paralización del trabajo en el interior del túnel a la subestación SITE.

\* Se observa presencia del recurso preventivo de SITE en el trabajo.

\* Recurso Preventivo COPASA present. en obra.

FIRMADO POR: [Signature] D.N.I.: 32820127-D

FIRMA: <u>[Signature]</u>	<input type="checkbox"/> DIRECCIÓN FACULTATIVA	<input type="checkbox"/> CONTRATISTA	<input type="checkbox"/> SUBCONTRATISTA	<input type="checkbox"/> TEC. PREV. RIESGOS LABORALES
	<input type="checkbox"/> TRABAJADORES AUTÓNOMOS	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTES TRABAJADORES	<input checked="" type="checkbox"/> COORDINADOR SEGURIDAD	<input type="checkbox"/> TEC. SEG. Y SALUD ADM. PÚBLICAS
ENTERADO/ CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O TRABAJADOR AUTÓNOMO <u>[Signature]</u>	REPRESENTANTE TRABAJADORES		IN- SEGURIDAD SOCIAL A CORUÑA 03 JUL. 2014 No arrancar. Esta hoja debe permanecer en el libro.	
NOMBRE:	NOMBRE:			
D.N.I.:	D.N.I.:		No arrancar. Esta hoja debe permanecer en el libro.	



# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS

## ANOTACIÓN CAMBIO DE COORDINADOR S.S.

N° 0009 ORIGINAL

CLAVE DE LA OBRA 52-PO-30101  
 TÍTULO COMPLEMENTARIO CONTROL INTEGRAL DE TÚNELES  
 EQUIPAMIENTO DE LOS TÚNELES PK 278+500 AL PK 282+000 EN LA AUTOVA DE LA A-52

DESDE FECHA 19 DE MARZO DE 2014, DOÑA MADEL MAR  
 HA SIDO SUSTITUIDA POR DOÑA ROSA M<sup>A</sup>  
 COMO COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD  
 DE LA OBRA DE REFERENCIA.

FECHA DE LA ANOTACIÓN: 20 de MARZO de 2014

PERSONA QUE HACE LA ANOTACIÓN EN CALIDAD DE: (1) COORDINADORA DE  
 SEGURIDAD Y SALUD

Nombre: [Redacted] Firma: [Signature]

**ENTERADOS/NOTIFICADOS**

Contratistas afectados (Nombre)	Firma
[Redacted]	[Signature]
Representantes de los Trabajadores (Nombre)	Firma

NO ARRANCAR, ESTA HOJA DEBE QUEDAR INCORPORADA AL LIBRO

Contratista  
 Representante de los Trabajadores  
 Técnico de Organismo especializado en

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



## ANOTACIÓN PARA APROBACIÓN ANEXO AL PSS

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			
Libro de incidencias. N.º de visado:	Ejemplar n.º 3	Original	Hoja N.º 7
Denominación de la obra: MEJORA DE SANEAMIENTO - EDAR CURENSE			
Emplazamiento/dirección: CTRA. LA PESADA KM 3,5 N RETA		Municipio: CURENSE	Provincia: CURENSE
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra:			
Dirección facultativa:			
Destinatario/s (contratista):			
Persona que hace la anotación:			
Cargo o competencia: COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD		Fecha: 27-11-2015	
Motivo de la anotación: APROBACIÓN ANEXO 22			
Control y seguimiento del plan	Incumplimiento de seg. y salud	Paralización de trabajos	Paralización de la obra
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Diligencia para hacer constar que con fecha 27 de noviembre de 2015 se ha aprobado un nuevo anexo de plan de seguridad y salud de la obra relativos a los trabajos de: "Montaje de Trumex".</p> <p>Dicho Anexo pasa a formar parte del Plan de Seguridad y Salud de la obra, estando contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos de la obra obligados a su cumplimiento.</p> <p>Del mismo modo solicita al contratista a presentar dicho Anexo a la actividad laboral.</p> <p>Se considera oportuno trasladar las siguientes indicaciones preventivas al respecto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se realicen trabajos en los cuales existe posibilidad de proyección de partículas es obligatorio el uso de gafas de protección.</li><li>- Se utilizarán equipos de seguridad con dispositivo anticaída o andamios de servicio cuando la altura del trabajo supere los 2m.</li><li>- La zona de trabajo estará limpia y libre de obstáculos.</li></ul> <p>Esta anotación deberá ser trasladada a todos los trabajos concurrentes en la obra en el centro de trabajo.</p> <p>Fdo COORDINADORA SEGURIDAD Y SALUD TUR 671050033</p> <p>CURENSE a 27 de Noviembre de 2015</p>			

# ANOTACIONES EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS



## RESUMEN

### ■ ¿QUE DEBERIAMOS ANOTAR EN EL LIBRO DE INCIDENCIAS?

- INICIO DE OBRA
- VISITA A OBRA DESCRIBIENDO TRABAJOS Y LOS PROXIMOS A COMENZAR
- ANOTACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS
- ANOTACION POR SUBSANACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS
- REUNIONES DE CAE
- ACCIDENTES E INCIDENTES
- ANOTACIONES POR INCUMPLIMIENTOS REITERADOS
- PARALIZACIONES DE TAJOS U OBRA
- APROBACION DE ANEXO AL PSS
- CAMBIO, SUSTITUCIÓN O VACACIONES DEL CSS
- ANOTACIÓN DE FINAL DE OBRA

■ **MUCHAS GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN**



**S.A. de Obras y Servicios, COPASA**

[www.copasagroup.com](http://www.copasagroup.com)